
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek wsparcia "Pod zielonym dębem w Jaworze" malowanie klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : 59-400 Jawor ul Starojaworska 7
INWESTOR : Ośrodek wsparcia
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor ul Starojaworska 7
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wyłoniony w przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan. Mielnik. (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tynki, gładzie.			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	3.2*1.64 3.1*2.15	m ² m ²	5.248 6.665	
				RAZEM	11.913
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(2*3.2+1.64)*3.7 (2*3.1+2.15)*3.26	m ² m ²	29.748 27.221	
				RAZEM	56.969
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	11.913	m ²	11.913	
				RAZEM	11.913
4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-02	56.97-21.3	m ²	35.670	
				RAZEM	35.670
2		Malowanie			
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	11.9	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia farba lateksowa	m ²		
d.2	1204-02	56.97-21.3	m ²	35.670	
				RAZEM	35.670
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m ²		
d.2	202 1134-01	3.2*1.64 3.1*2.15	m ² m ²	5.248 6.665	
				RAZEM	11.913
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(2*3.2+1.64)*3.7 (2*3.1+2.15)*3.26	m ² m ²	29.748 27.221	
				RAZEM	56.969
9	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²		
d.2	0124-01	(7.4+6.8)*1.5	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
10	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0124-05	21.3	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
3		Instalacja elektryczna.			
11	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt.		
d.3	1124-01	- 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-08	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku - oświetlenie YDY 450/750- 3*1,5 mm ²	m		
d.3	0209-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.3	0502-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
d.3	0303-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.3	0307-02	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16 d.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Koszt składowania i wywozu gruzu.			
17 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 2*1.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.4	Wycena d.4 własna	Koszty składowania 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Tynk renowacyjny			
20 d.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.5	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 4.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.5	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna 4.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 4.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.5	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 4.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.5	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 4.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6		Wymiana drzwi			
26 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.6	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.6	wycena własna	Dostarczenie ościeżnic o wym. 2,0*0,6 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2.0*0.6*2	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
30 d.6	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m 3.1*1.64	m ² m ²	5.084	
				RAZEM	5.084
31 d.6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² [(1.8+0.8)*2.6+1.4*0.8]*2	m ² m ²	15.760	
				RAZEM	15.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.6	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	15.760	
		15.76		RAZEM	15.760
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.6	1204-02	ścian i sufitów	m ²	15.760	
		15.76		RAZEM	15.760